VZOROVÝ PRIEČNY REZ MO 6,5/40 (MODIFIKOVANÁ)



KONŠTRUKCIA 2:

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	ZD	60mm	STN 73 6161-1
PIESKOVÉ LÔŽKO	P	40mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVINA	ŠD	150mm	STN 73 6126
SPOLU:		250mm	

KONŠTRUKCIA 1:

ASFALTOVÝ BETÓN	AC 11 O; 50/70; II;	40mm	STN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTREK V MNOŽSTVE 0,50kg/m2			
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 22 P; 50/70; I;	60mm	STN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTREK V MNOŽSTVE 0,70kg/m2			
ŠTRKODRVINA	ŠD	200mm	STN 73 6126
ŠTRKODRVINA	ŠD	200mm	STN 73 6126
		500mm	

ODSTRÁNENIE STAREJ VOZOVKY
HR. cca 500mm
/V PRÍPADE VHODNÝCH PODKLADNÝCH VRSTIEV JESTV. VOZOVKY
NIE JE POTREBNÁ VÝMENA OCHRANNEJ VRSTVY/

Edef,2=min45-60MPa
NA KONŠTRUKČNEJ PLÁNI

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86. 080 01 Prešov
Tel..Fax : 051/74636 95. 74636 99

VYPRACOVAL	ZOD.PROJEKTANT	HLAVNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	PREDSEDA SPOLOČNOSTI
ING.R.HRUBÝ	ING.R.HRUBÝ	ING.M.DÚBRAVSKÝ	ING.B.LONGAUER	ING.J.ANTOL

KRAJ	KOŠICKÝ	DÁTUM	12/2015
OBJEDNÁVATEĽ	OBEC KALUŽA	FORMÁT	2xA4
STAVBA :		STUPEŇ	DRS
		Č. ZÁKAZKY	2742/2015
		MIERKA	1:50
		Č. PRÍLOHY	Č. SÚPRAVY
PRÍLOHA :	VZOROVÝ PRIEČNY REZ	3	

REKONŠTRUKCIA MK A CHODNÍKA
NA UL. NOVÁ V OBCI KALUŽA